

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2./ 2

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล. ภูผาวัว ขอยืนยันที่ 1 ขนาดกว้างขอบใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยาว 238 ม. ก่อสร้างถนน คลล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม.

หน้า 0.15 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร...

แบบเลขที่...49/2558

รายการที่...

ฝ่ายงาน...โยธา...สำนักกอง...กองช่าง...กรม...ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย...นายโอธิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา...เมื่อวันที่...7 มีนาคม 2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานดินคันทาง	148	ตร.ม.	-	-	8.46	1,252	1,252	
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (หินคลุก) หน้า 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	30	ลบ.ม.	172	5,160	-	-	5,160	
3	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	759	6,072	-	-	6,072	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	148	ตร.ม.	380	56,240	-	-	56,240	
	เหล็ก WIRE MESH	148	ตร.ม.	33	4,884	-	-	4,884	
	CONTRACTION JOINT	5	เมตร	46	230	-	-	230	
	LONGITUDINAL JOINT	12	เมตร	44	528	-	-	528	
	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ช่วง	108	เมตร	12.42	1,341	-	-	1,341	
	รวมค่างาน				74,455		1,252	75,707	