

ราคาากลาง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1.....1

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยมิตรวิ 15 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมให้ค่าทางดินปลูกทั้งสองข้าง.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....5 / 2559.....รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนักกอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอธิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....เมื่อวันที่.....14 มีนาคม 2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคารวมงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดคอ (ขนาดบว)	750	ตร.ม.	-	-	1.39	1,043	1,043	
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง)	750	ตร.ม.	-	-	8.66	6,495	6,495	
	หน้า 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	150	ลบ.ม.	175	26,250	-	-	26,250	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	30	ลบ.ม.	758	22,740	-	-	22,740	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	600	ตร.ม.	380	228,000	-	-	228,000	
	เหล็ก WIRE MESH	600	ตร.ม.	33	19,800	-	-	19,800	
	CONTRACTION JOINT	56	เมตร	47	2,632	-	-	2,632	
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	151	604	-	-	604	
	LONGITUDINAL JOINT	150	เมตร	49	7,350	-	-	7,350	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	300	เมตร	19.45	5,835	-	-	5,835	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	663	2,652	-	-	2,652	
	รวมค่างาน				315,863		7,538	323,401	