

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....
 โครงการก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายรุ่งเรือง 5 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา.....
 แบบเลขที่.....6 / 2559.....รายการที่.....
 กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 เมื่อวันที่.....14 มีนาคม 2559.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย.....กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	385	ตร.ม.	-	-	1.39	535	535	
	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดดินทางเดิม (ลูกรัง)	385	ตร.ม.	-	-	8.66	3,334	3,334	
	หนา 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	77	ลบ.ม.	175	13,475	-	-	13,475	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทราดยาบริจพื้น	16	ลบ.ม.	758	12,128	-	-	12,128	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	308	ตร.ม.	380	117,040	-	-	117,040	
	เหล็ก WIRE MESH	308	ตร.ม.	33	10,164	-	-	10,164	
	CONTRACTION JOINT	28	เมตร	47	1,316	-	-	1,316	
	LONGITUDINAL JOINT	77	เมตร	49	3,773	-	-	3,773	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	154	เมตร	19.45	2,995	-	-	2,995	
	หินคลุก	2	ลบ.ม.	663	1,326	-	-	1,326	
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ขึ้น 3	12	ท่อน	1,422	17,064	-	-	17,064	
	รวมค่างาน				179,281		3,869	183,151	