

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พลับพลา ร.5 ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 10 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....41 / 2558.....รายการที่.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย.....กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....เมื่อวันที่.....21 มีนาคม 2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานร้อยโครงหลังคา + วัสดุคุมง	118	ตร.ม.	-	-	42	4,956	4,956	
2	งานปรุถอนผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ	128	ตร.ม.	-	-	35	4,480	4,480	
3	งานร้อยถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	15	ตร.ม.	-	-	38	570	570	
4	งานโครงหลังคา								
	เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	15	ท่อน	813	12,195	-	-	12,195	
	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	17	ท่อน	649	11,033	-	-	11,033	
	ระแนงลำเรื้อรูปสำหรับกระเบื้องซีแพคโมเนีย	52	ท่อน	120	6,240	-	-	6,240	
	แผ่นเหล็ก 200x200x6 มม.	9	แผ่น	80	720	-	-	720	
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	1,073	กก.	-	-	8.5	9,121	9,121	
	ค่าติดตั้งระแนงลำเรื้อรูป	312	เมตร	-	-	6.5	2,028	2,028	
	ค่าวัสดุระแนงลำเรื้อ	2	กิโลกรัม	450	900	-	-	900	
5	งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องซีแพคโมเนีย	1,410	แผ่น	12	16,920	-	-	16,920	
	ครอบแป้นกระเบื้องซีแพคโมเนีย	70	แผ่น	43	3,010	-	-	3,010	
	ครอบข้างกระเบื้องซีแพคโมเนีย	12	แผ่น	44	528	-	-	528	
	ปิดจั่วกระเบื้องซีแพคโมเนีย	4	แผ่น	56	224	-	-	224	
	ปิดชายกระเบื้องซีแพคโมเนีย	2	แผ่น	47	94	-	-	94	
	ครอบแป้นทางกระเบื้องซีแพคโมเนีย	1	อัน	59	59	-	-	59	
	ชุดครอบแป้นซีแพคโมเนีย	8	ชุด	950	7,600	-	-	7,600	
	รวมค่างาน				59,523		21,155	80,678	