

ราคากลาง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1 3

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงศาลากลางนครศรีธรรมราช 1) ปรับปรุงศาลากลางนครศรีธรรมราช กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 1 หลัง 2) ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง 1.65 ม. ยาว 2.15 ม. จำนวน 1 หลัง.....

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่..... 40 / 2558..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง..... กองช่าง..... กรม..... ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิพล..... กำลังใน ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... เมื่อวันที่..... 13 กรกฎาคม 2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	8	ตร.ม	318	2,544	80	640	3,184	
2	งานฉาบปูนเรียบ	16	ตร.ม	75	1,200	70	1,120	2,320	
3	งานปูกระเบื้องผนัง 8"x8"	20	ตร.ม	299	5,980	120	2,400	8,380	
4	งานปูกระเบื้อง 8"x8"	42	ตร.ม	287	12,054	120	5,040	17,094	
5	งานซ่อมฝ้าเพดานแผ่นเรียบ	10	ตร.ม	353	3,530	95	950	4,480	
6	งานมุงหลังคาห้องน้ำ								
	กระเบื้องลอนคู่	45	แผ่น	63	2,835	-	-	2,835	
	ครอบบันไดกระเบื้องลอนคู่	12	แผ่น	85	1,020	-	-	1,020	
	ครอบปิดจั่วกระเบื้องลอนคู่	2	แผ่น	85	170	-	-	170	
	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	16	แผ่น	75	1,200	-	-	1,200	
	ครอบปิดข้างกระเบื้องลอนคู่	4	แผ่น	75	300	-	-	300	
	เชิงชายไม้เซอร่า 1"x8"x4 ม.	5	แผ่น	280	1,400	208	1,040	2,440	
	ปีกกันน้ำเซอร่า 1"x6"x3 ม.	7	แผ่น	100	700	156	1,092	1,792	
	เกลียวปล่องปลายน้	113	ตัว	3	339	-	-	339	
	คาน้ำหลังคา	18	ตร.ม	-	-	20	360	360	
7	เปลี่ยนโถส้วมนั่งราบ	1	ชุด	1,800	1,800	104	104	1,904	
8	เปลี่ยนประตู + วงกบ PVC	1	ชุด	2,750	2,750	125	125	2,875	
	รวมค่างาน				37,822		12,871	50,693	