

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 1) ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 1 หลัง 2) ปรับปรุงห้องน้ำ กว้าง 1.65 ม. ยาว 2.15 ม. จำนวน 1 หลัง.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....40 / 2558.....รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย ..... นายอิทธิพล  
กำลังไป ดำแหน่ง นายช่างโยธา.....  
๕๖๔  
เมื่อวันที่.....13 กรกฎาคม 2558.....

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ |           | ราคาแรงงาน   |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 14       | ถังน้ำสแตนเลสหนา 0.6 มม. บรรจุ 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ | 2     | ชุด   | 28,500           | 57,000    | -            | -         | 57,000            |          |
| 15       | พื้น คสล.                                              |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | ปูนข้าง                                                | 0.60  | ตัน   | 2,691            | 1,615     | -            | -         | 1,615             |          |
|          | ทรายหยาบ                                               | 1.50  | ลบ.ม  | 606              | 909       | -            | -         | 909               |          |
|          | หิน ¾"                                                 | 1.50  | ลบ.ม  | 522              | 783       | -            | -         | 783               |          |
|          | ไม้แบบ                                                 | 2     | ตร.ม  | -                | -         | 105          | 210       | 210               |          |
|          | ค่าผสมคอนกรีต                                          | 1.50  | ลบ.ม  | -                | -         | 346          | 519       | 519               |          |
|          | เหล็ก RB 6 มม.                                         | 0.042 | ตัน   | 18,409           | 773       | 2,801        | 118       | 891               |          |
| 16       | งานระบบประปา                                           |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | ท่อ PVC Ø ½" ชั้น 8.5                                  | 10    | ท่อน  | 35               | 350       | -            | -         | 350               |          |
|          | ข้อต่อตรง PVC Ø ½"                                     | 12    | อัน   | 5                | 60        | -            | -         | 60                |          |
|          | สามทาง PVC Ø ½"                                        | 10    | อัน   | 7                | 70        | -            | -         | 70                |          |
|          | ต่อตรงเกลียวใน PVC Ø ½"                                | 5     | อัน   | 10               | 50        | -            | -         | 50                |          |
|          | ข้ออ 90° PVC Ø ½"                                      | 5     | อัน   | 5                | 25        | -            | -         | 25                |          |
|          | ก๊อกลูก Ø ½"                                           | 2     | อัน   | 116              | 232       | 25           | 50        | 282               |          |
|          | กาวทาท่อ 250 กรัม                                      | 4     | กป.   | 123              | 492       | -            | -         | 492               |          |
|          | ค่าแรงต่อท่อ PVC                                       | 40    | ม.    | -                | -         | 20           | 800       | 800               |          |
|          | รวมค่างาน                                              |       |       |                  | 62,359    |              | 1,697     | 64,055            |          |