

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการขุดร่องระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อระหว่างถนนชุมพร-ปากน้ำ กับซอยรุ่งเรือง โดยการขุดร่องระบายน้ำ ขนาดปากร่องกว้างเฉลี่ย 2 ม. ท่อร่อง
กว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 190 ม. และลึกไม่น้อยกว่า 2 ม.

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

แบบเลขที่.....16/2560.....

รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....

สำนัก/กอง.....

กองช่าง.....

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

เมื่อวันที่.....16 มิถุนายน 2560.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดร่องน้ำ								
	ถางป่าขุดตอ (หนัก)	1,195	ตร.ม.	-	-	4.59	5,485	5,485	
	คำนวณดินด้วยเครื่องจักร	570	ลบ.ม.	-	-	16.63	9,479	9,479	
	ค่าตัดดิน	380	ลบ.ม.	-	-	7.59	2,884	2,884	
2	งานโครงสร้างทาง คสล.								
	รื้อถนน คสล. ขนย้ายทิ้ง	16	ตร.ม.	-	-	275	4,400	4,400	
	ทราดย่อยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	700	700	-	-	700	
	คอนกรีต 240 Ksc.	16	ตร.ม.	393	6,288	-	-	6,288	
	เหล็ก WIRE MESH	16	ตร.ม.	33	528	-	-	528	
	LONGITUDINAL JOINT	4	เมตร	48	192	-	-	192	
	ไม้แบบ - ไม้ค้ำ	12	เมตร	12.42	149	-	-	149	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.								
	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ขึ้น 3	50	ท่อน	1,525	76,250	-	-	76,250	
	บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	6	บ่อ	12,045	72,270	-	-	72,270	
	รวมค่างาน				156,377		22,248	178,625.39	