

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการ 1) เปลี่ยนท่อประปาจ่ายนำท่อถึงจุดเดิมท่อ PVC เป็นท่อเป็นเหล็ก ขนาด Ø 6 นิ้ว 2) เคลือบไฟเบอร์กลาส.....
กับบรรจุน้ำเดิม จำนวน 4 ใบ 3) วางท่อ PVC ขนาด Ø 2" ขึ้น 8.5 ระยะทาง 1,040 ม.....
สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....18/2560.....ราชการที่.....
ฝ่ายงาน.....โยธา.....กองช่าง.....กรม.....ตั้งเดิมการปกครองท้องถิ่น.....
ประมาณการโดย.....นายโยธิษฐ์ กักขัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่.....7 สิงหาคม 2560.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ขึ้น 8.5	273	เส้น	151	41,223	80	21,840	63,063	
2	แฉกร้าล PVC ขนาด Ø 2"	1	อัน	150	150	-	-	150	
3	ฝาอุด PVC Ø 2"	1	อัน	25	25	-	-	25	
4	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2" ลด Ø 1/2"	10	ตัว	40	400	-	-	400	
5	ฝาครอบ PVC Ø 1/2"	10	ตัว	5	50	-	-	50	
6	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" ขึ้น 8.5	3	เส้น	35	105	80	240	345	
7	การประสานท่อ PVC 250 g.	4	กป.	126	504	-	-	504	
8	แป้นเหล็ก ขนาด Ø 6" (คาดน้ำเงิน)	3	พอน	4,066	12,198	1,219	3,657	15,855	
9	แป้นเหล็ก ขนาด Ø 3" (คาดน้ำเงิน)	4	พอน	1,476	5,904	442	1,768	7,672	
10	แป้นเหล็ก ขนาด Ø 2" (คาดน้ำเงิน)	5	พอน	854	4,270	256	1,280	5,550	
11	แผ่นเหล็ก ขนาด Ø 8" ขนาด 9 มม.	2	แผ่น	246	492	73	146	638	
12	ข้อลดเหล็ก Ø 6" ลด Ø 2" พร้อมประตุน้ำ ทด 2"	1	ชุด	2,350	2,350	705	705	3,055	
13	ข้องอ 90° เหล็ก ขนาด Ø 2"	4	อัน	112	448	33	132	580	
14	นิปเปิดเหล็ก ขนาด Ø 2"	4	อัน	73	292	22	88	380	
15	สีกันสนิม	5	กป.	422	2,110	-	-	2,110	
16	ค่าเคลือบถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	4	ถัง	3,000	12,000	-	-	12,000	
17	ค่ารถเข็นยก	1	รายการ	-	-	6,000	6,000	6,000	
	รวมค่างาน				82,521		35,856	118,377	