

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
 รื้อผิวจราจรเดิมแล้วปูผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐ เมตร (มอก.) จำนวน ๑๔ ท่อน และวางระบายน้ำ รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗.....  
 เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)


### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๔ หน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                   |                                   |               |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชำนาญ      | เกตุไย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายโอชิษฐ์    | กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวสุนันท์ | วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายชำนาญ เกตุไย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการปรับปรุงฝัวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการปรับปรุงฝัวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่า รื้อฝัวจรจรเดิมแล้วปูฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐ เมตร (มอก.) จำนวน ๑๔ ท่อน และวางระบายน้ำ รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘.๔๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖

งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท



## ราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางขึ้น อบต. ปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วผิวจราจรเดิมแล้วปูผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.40 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม.

จำนวน 14 ท่อน และวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 8.40 ม. ตามแบบฯ.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....15/2567.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....4.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....27 มิถุนายน 2567.....

| ลำดับที่ | รายการ                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                        | 277,819.01                                | 1.3091   | 363,692.87                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                          |                                           |          |                                         |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน                     |                                           |          |                                         |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม           |                                           |          |                                         |          |
|          | เงื่อนไข                              |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%          |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%        |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%           |                                           |          |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%           |                                           |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น        |                                           |          | 363,692.87                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                     |                                           |          | 363,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) |                                           |          |                                         |          |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.       |                                           |          |                                         |          |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.        |                                           |          |                                         |          |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุบุตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

## ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....4.....

ประมาณราคาก่อสร้าง...โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางขึ้น อบต. ปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วผิวจราจรเดิมแล้วผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.40 เมตร ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน และวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 8.40 ม. ตามแบบ....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....15/2567..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง..... กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....27 มิถุนายน 2567.....

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ราคาแรงงาน   |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานปรับปรุงผิวจราจร         |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | ทรายหยาบ                    | 3     | ลบ.ม. | 574.77           | 1,724.31  | 112.00       | 336.00    | 2,060.31          |          |
|          | คอนกรีต (320 Ksc.)          | 19    | ลบ.ม. | 2,560.75         | 48,654.25 | 327.00       | 6,213.00  | 54,867.25         |          |
|          | เหล็ก RB 9 มม.              | 0.310 | ตัน   | 22,289.21        | 6,909.66  | 4,400.00     | 1,364.00  | 8,273.66          |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                 | 9     | กก.   | 35.51            | 319.59    | -            | -         | 319.59            |          |
|          | ไม้แบบ                      | 7     | ตร.ม. | 682.24           | 4,775.68  | 139.00       | 973.00    | 5,748.68          |          |
|          | ตะปู 3"                     | 2     | กก.   | 37.38            | 74.76     | -            | -         | 74.76             |          |
|          | ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก | 7.50  | ตร.ม. | 290.00           | 2,175.00  | -            | -         | 2,175.00          |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                             |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รวมค่างาน                   |       |       |                  | 64,633.25 |              | 8,886.00  | 73,519.25         |          |

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางขึ้น อบต. ปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วผิวจราจรเดิมแล้วผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.40 เมตร ยาว 15.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน และวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 8.40 ม. ตามแบบฯ....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....15/2567..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย กำลังใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....27 มิถุนายน 2567.....

| ลำดับที่ | รายการ                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ราคาแรงงาน   |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                               |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 2        | งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู  |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | ขุดดินและถมดิน (ดินลูกรัง)    | 3.50  | ลบ.ม. | -                | -         | 320.00       | 1,120.00  | 1,120.00          |          |
|          | ทรายหยาบ                      | 1     | ลบ.ม. | 574.77           | 574.77    | 112.00       | 112.00    | 686.77            |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                   | 1     | ลบ.ม. | 2,214.95         | 2,214.95  | 426.00       | 426.00    | 2,640.95          |          |
|          | คอนกรีต 320 ksc.              | 2.50  | ลบ.ม. | 2,560.75         | 6,401.88  | 327.00       | 817.50    | 7,219.38          |          |
|          | เหล็ก DB 12 มม.               | 0.16  | ตัน   | 22,575.06        | 3,612.01  | 3,600.00     | 576.00    | 4,188.01          |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                   | 5     | กก.   | 37.38            | 186.90    | -            | -         | 186.90            |          |
|          | ไม้แบบ                        | 21    | ตร.ม. | 682.24           | 14,327.04 | 139.00       | 2,919.00  | 17,246.04         |          |
|          | ตะปู 3"                       | 6     | กก.   | 37.38            | 224.28    | -            | -         | 224.28            |          |
|          | เหล็ก L - 2" x 2" x 6 มม.     | 3     | เส้น  | 686.00           | 2,058.00  | -            | -         | 2,058.00          |          |
|          | เหล็กแผ่น 4" x 9 มม. ยาว 6 ม. | 22    | เส้น  | 1,450.00         | 31,900.00 | -            | -         | 31,900.00         |          |
|          | ค่าเชื่อมเหล็ก                | 990   | กก.   | -                | -         | 16.00        | 15,840.00 | 15,840.00         |          |
|          |                               |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                               |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                               |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รวมค่างาน                     |       |       |                  | 61,499.82 |              | 21,810.50 | 83,310.32         |          |

ประมาณราคาก่อสร้าง....โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางขึ้น อบต. ปากน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วผิวจราจรเดิมแล้วปูผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.40 เมตร ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม. จำนวน 14 ท่อน และวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 8.40 ม. ตามแบบฯ....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....15/2567..... รายการที่.....-

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิฤทธิ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....27 มิถุนายน 2567.....

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ราคาแรงงาน   |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                            |       |        | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 3        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.                                     |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รื้อถนนผิว AC หนา 0.05 ม.                                  | 126   | ตร.ม.  | -                | -         | 12.10        | 1,524.60  | 1,524.60          |          |
|          | รื้อถนน คสล. หนา 0.20 ม.                                   | 42    | ตร.ม.  | -                | -         | 97.00        | 4,074.00  | 4,074.00          |          |
|          | รื้อท่อระบายน้ำ คสล. เดิม $\varnothing$ 1.00 ม. ขนย้ายทิ้ง | 12    | เมตร   | -                | -         | 580.00       | 6,960.00  | 6,960.00          |          |
|          | เติม คอร. ขนาด 0.15 x 0.15 x 2 ม.                          | 12    | ตัน    | 350.00           | 4,200.00  | 155.00       | 1,860.00  | 6,060.00          |          |
|          | ทรายหยาบ                                                   | 2     | ลบ.ม.  | 574.77           | 1,149.54  | 112.00       | 224.00    | 1,373.54          |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                                                | 1.50  | ลบ.ม.  | 2,214.95         | 3,322.43  | 426.00       | 639.00    | 3,961.43          |          |
|          | วางท่อระบายน้ำ $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3                | 14    | ท่อน   | 3,648.00         | 51,072.00 | -            | -         | 51,072.00         |          |
|          | งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.                                     | 2     | บ่อ    | 2,500.00         | 5,000.00  | -            | -         | 5,000.00          |          |
|          | ปูนซีเมนต์เสื่อ                                            | 3     | กระสอบ | 159.00           | 477.00    | -            | -         | 477.00            |          |
|          |                                                            |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                            |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                            |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                            |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                            |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                            |       |        |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รวมค่างาน                                                  |       |        |                  | 65,220.97 |              | 15,281.60 | 80,502.57         |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ราคาแรงงาน   |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 4        | งานปูกระเบื้องพื้น                     |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รื้อพื้น คสล. เดิมขนย้ายทิ้ง (0.15 ม.) | 40    | ตร.ม. | -                | -         | 97.00        | 3,880.00  | 3,880.00          |          |
|          | ทรายหยาบ                               | 2     | ลบ.ม. | 574.77           | 1,149.54  | 112.00       | 224.00    | 1,373.54          |          |
|          | คอนกรีต 320 ksc.                       | 4     | ลบ.ม. | 2,560.75         | 10,243.00 | 327.00       | 1,308.00  | 11,551.00         |          |
|          | Wire Mash Ø 4 มม. @ 0.20 ม.            | 40    | ตร.ม. | 35.00            | 1,400.00  | 5.00         | 200.00    | 1,600.00          |          |
|          | ไม้แบบ - ไม้ค้ำ                        | 4     | ตร.ม. | 682.24           | 2,728.96  | 139.00       | 556.00    | 3,284.96          |          |
|          | ตะปู 3"                                | 1     | กก.   | 37.38            | 37.38     | -            | -         | 37.38             |          |
|          | กระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.50 x 0.50 ม.    | 40    | ตร.ม. | 469.00           | 18,760.00 | -            | -         | 18,760.00         |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                        |       |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รวมค่างาน                              |       |       |                  | 34,318.88 |              | 6,168.00  | 40,486.88         |          |