

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายซีเพรช - สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 รั้วเสาไฟประติมากรรมเดิม พร้อมติดตั้งเสาไฟเหล็กกล้าไนซ์ ขนาด Ø ๔" และขาไฟกิ่งคู่เหล็กกล้าไนซ์ ขนาด Ø ๑ ½ " แทน จำนวน ๒๑ ชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนและหลอด LED ขนาด ๑๒๐ W จำนวน ๔๒ ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....
 เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๒ หน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุณัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายชำนาญ เกตุณัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)
 เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช – สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช – สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเสาไฟประติมากรรมเดิม พร้อมติดตั้งเสาไฟเหล็ก กัลวาไนซ์ ขนาด Ø ๔” และขาไฟกิ่งคู่เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด Ø ๑ ½” แทน จำนวน ๒๑ ชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟ ถนนและหลอด LED ขนาด ๑๒๐ W จำนวน ๔๒ ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วเสาไฟ

ประติมากรรมเดิม พร้อมติดตั้งเสาไฟเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด $\varnothing 4"$ และขาไฟกิ่งคู่เหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ แทน จำนวน

21 ชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนและหลอด LED ขนาด 120 W จำนวน 42 ชุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....23/2567.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....2.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....31 พฤษภาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	124,200.00	1.3091	162,590.22	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือจัดจ้าง	203,700.00	-	217,959.00	คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
3	ประเภทงานทาง				7%
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		14,259.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			380,549.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			380,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายขำนิ เกตุน้อย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....2.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายสีเฟรช - สะพานปลา เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วเสาไฟประติมากรรมเดิม พร้อมติดตั้งเสาไฟเหล็กกล้าไนซ์ ขนาด Ø 4"

และขาไฟกิ่งคู่เหล็กกล้าไนซ์ ขนาด Ø 1 ½" แทน จำนวน 21 ชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนและหลอด LED ขนาด 120W จำนวน 42 ชุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....23/2567..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิพร กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....31 พฤษภาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รั้วโคมไฟประติมากรรมเดิมขนย้ายเก็บ พร้อมติดตั้งใหม่	21	ชุด	-	-	2,000.00	42,000.00	42,000.00	
2	เสาไฟเหล็กกล้าไนซ์ ขนาด Ø 4" พร้อมขาไฟ กิ่งคู่เหล็กกล้าไนซ์ ขนาด Ø 1½" พร้อมทาสีทอง	21	ชุด	3,200.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
3	สายไฟ THW 1 x 2.5	2	ม้วน	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมค่างาน					82,200.00		42,000.00	124,200.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายที่โพธิ์ - สะพานปลา เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วเสาไฟประติมากรรมเดิม พร้อมติดตั้งเสาไฟเหล็กกล้าในชั ขนาด Ø 4"

และขาไฟกิ่งคู่เหล็กกล้าไนซ์ ขนาด $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " แทน จำนวน 21 ชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนและหลอด LED ขนาด 120W จำนวน 42 ชุด ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....23/2567..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนักงาน/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....31 พฤษภาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งจ้าง								
1	โคมไฟถนน LED ขนาด 120 W	42	ชุด	4,850.00	203,700.00	-	-	203,700.00	
	รวมค่างาน				203,700.00		-	203,700.00	