

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....480,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 185 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 29 ส.ย. 2564เป็นเงิน.....482,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
 - 6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
 - 6.3
.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... .....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นางสุภาพร อริราชชัย)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชานี เกตุนุ้ย)

(ลงชื่อ)..... .....นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 6
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 480,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายพัฒนา โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 185 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....22/2564.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ส.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	349,545.93	1.3795	482,198.60	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			482,198.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			482,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธานี เกตุบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่... 1.../... 1...

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายพัฒนา โดยกาสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 185 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก

ทั้งตอ้งข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....22/2564.....รายการที่.....-

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่ 29 ส.ย. 2564.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	647.50	ตร.ม.	-	-	1.78	1,153	1,153	
	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินทางเดิม (ลูกรัง)	647.50	ตร.ม.	-	-	11.37	7,362	7,362	
	หนา 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	130	ลบ.ม.		26,390	-	-	26,390	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	28	ลบ.ม.		19,460	-	-	19,460	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	647.50	ตร.ม.		258,353	-	-	258,353	
	เหล็ก WIRE MESH	647.50	ตร.ม.		21,368	-	-	21,368	
	CONTRACTION JOINT	63	เมตร		3,843	-	-	3,843	
	EXPANSION JOINT	3.50	เมตร		616	-	-	616	
	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ข้าง	370	เมตร		8,118	-	-	8,118	
	หินคลุก	4.50	ลบ.ม.		2,885	-	-	2,885	
	รวมค่างาน				341,031		8,515	349,546	