

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยรุ่งเรือง 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....396,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ชั้น 3 จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 6 บ่อ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 ก.ย. 2564.....เป็นเงิน.....415,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
 - 6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
 - 6.3
 - 6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชำนาญ เกตุนัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.

ซอยรุ่งเรือง 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ซอยรุ่งเรือง 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร ชั้น 3 จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 6 บ่อ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 396,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัด คสล. ขยายรุ่งเรือง 4 โดยการ ก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้าง

และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3 จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อบำบัด คสล. ขนาด 1.10x1.10 ม. จำนวน 6 บ่อ ตามแบบ

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....2/2564.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....2.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....13 ก.ย. 2564.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	301,377.20	1.3795	415,749.85	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			415,749.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			415,000	
	ตัวอักษร (สีแดงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชำนาญ ภูตัญญ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....2.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และ ปอพัก คสล. ซอยรุ่งเรือง 4 โดยการ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมให้เส้นทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ที่ส่งข้าง 2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3 จำนวน 54 ท่อน พร้อมปอพัก คสล. ขนาด 1.10x1.10 ม. จำนวน 6 ปอตตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....2/2564.....รายการที่.....
ฝ่ายงาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่.....13 ก.ย. 2564.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าขุดคอ (ขนาดหน้า)	360	ตร.ม.	-	-	5.66	2,038	2,038	
	งานปรับเกลี่ยและระดับตัดคันทางเดิม (ลูกรัง)	360	ตร.ม.	-	-	11.37	4,093	4,093	
	หนา 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	72	ลบ.ม.	203	14,616	-	-	14,616	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	12	ลบ.ม.	695	8,340	-	-	8,340	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	240	ตร.ม.	399	95,760	-	-	95,760	
	เหล็ก WIRE MESH	240	ตร.ม.	33	7,920	-	-	7,920	
	CONTRACTION JOINT	24	เมตร	60	1,440	-	-	1,440	
	LONGITUDINAL JOINT	60	เมตร	63	3,780	-	-	3,780	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	60	เมตร	21.94	1,316	-	-	1,316	
	หินคลุก	2	ลบ.ม.	667	1,334	-	-	1,334	
	รวมค่างาน				134,506		6,131	140,637	