


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยแย้มสิน หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....180,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ตามแบบของการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....**27 ก.ย. 2564**.....เป็นเงิน.....179,760.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร.....
 - 6.2
.....
 - 6.3
.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชำนาญ เกตุไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายโอชินธุ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๗/๕๗๖๓



กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รับเลขที่ ๑๗๕๐

ก.ค. ๒๕๖๔

๑๔.๕๖

การประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร
๒๕๕/๑ ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งราคางานวางท่อขยายเขตและรับรองแบบก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อ้างถึง ที่ ขพ ๗๑๕๐๓/๓๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลนและประมาณการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่หนังสืออ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางการประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร สรรวจออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอย้ายเส้น หมู่ที่ ๔ ต.ปากน้ำ

การประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการเอง เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ขอให้ผู้รับจ้างมีหนังสือขอใช้ท่อ / อุปกรณ์ประปา โดยระบุ ชนิด ขนาด จำนวน บริษัทฯ ผู้ผลิต ให้ การประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพรตรวจสอบท่อ / อุปกรณ์ประปา ณ บริษัทฯ ผู้ผลิต ที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อ ก่อนนำไปใช้ในโครงการฯ และส่งมอบทรัพย์สินให้แก่การประสานงานภูมิภาค ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อไป

เรียน นายก อบต. ปากน้ำ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

- สำหรับแปลน และประมาณการ

นายก อบต. ปากน้ำ

๕๐๕ ๕๐๕ ๕๐๕

(นายโอฬาร กาลังใบ)

นายก อบต.

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๕๔

โทรสาร. ๐ ๗๗๕๐ ๓๗๔๒ ต่อ ๑๒๕

ขอแสดงความนับถือ

515

(นายสุกฤษฎี กลิ่นสนธิ์)

ผู้จัดการการประสานงานภูมิภาค

สาขาชุมพร

นายธานี เกตุบุญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายธานี เกตุบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายก อบต. ปากน้ำ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยแยมลิน หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร				
สถานที่ก่อสร้าง	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร		แบบเลขที่ 2564(07)ชพ96(02)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1	แผ่น			
สรุปประมาณราคา เมื่อวันที่	22 กรกฎาคม 2564	(ราคาน้ำมันดีเซล B7	29.09	บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา)	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง				
1.1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	130,658.03			
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างทาง	130,658.03	1.3795	180,242.75	รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			180,242.75	รวม VAT
	คิดเป็นเงิน ปิดเศษ			179,760.00	รวม VAT
	จำนวนเงินตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน			
	จำนวนเงิน			168,000.00	ไม่รวม VAT
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			11,760.00	

(นายสุกฤษฎี กลิ่นสนธิ์)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

(นายธีระพงษ์ ชัยพันธ์)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

(นายอรรถวิทย์ เดชพิน)

นายช่างโยธา 6

สำเนาถูกต้อง

นายธานี เกตุบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ: วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยแยมลิน หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง: พื้นที่ให้บริการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

แบบเลขที่ 2564(07)ขท96(02)

รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประมาณราคาโดย...นายอรรถวิทย์ เดชพันธ์

(ราคานี้มี...29.09...บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อและอุปกรณ์ A1 แผ่นที่ 1							
1.1.1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	157	ม.	129	20,253	88	13,816	34,069
1.1.2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน 1 หัวบานประตู Ø 100 มม.	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770
1.1.3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หัวบานประตู Ø 150 มม.	1	ตัว	7,840	7,840	660	660	8,500
1.1.4	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ตัว	13,800	13,800	0	0	13,800
1.1.5	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	2	ตัว	2,390	4,780	390	780	5,560
1.1.6	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460	0	0	460
1.1.7	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	380	760	0	0	760
	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	1	ต้น	240	240	50	50	290
1.1.8	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	1	ชุด	546	546	0	0	546
1.1.9	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	2	ชุด	1,132	2,264	0	0	2,264
	รวมท่อและอุปกรณ์ A1 แผ่นที่ 1				56,273		15,746	72,019
	รวมท่อและอุปกรณ์ แผ่นที่ 1							72,019
	ท่อและอุปกรณ์ A1 แผ่นที่ 2							
1.2.1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	117	ม.	129	15,093	88	10,296	25,389
1.2.2	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920	260	520	3,440
1.2.3	แอร์วาล์ว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
1.2.4	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
1.2.5	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวม Ø 100 มม.	2	ตัว	290	580	0	0	580
1.2.6	ท่อ G/S Ø 2"	1	ม.	179	179	20	20	199
1.2.7	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน็อตปะเก็นยางแล้ว	3	ชุด	546	1,638	0	0	1,638
1.2.8	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	0	0	13,800
1.2.9	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	0	0	295
1.2.10	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	4	ชุด	230	920	0	0	920
1.2.11	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	1	ต้น	240	240	50	50	290
1.2.12	ค่าซ่อมคอนกรีต	3	ตร.ม.	470	1,410	50	150	1,560
	รวมท่อและอุปกรณ์ A1 แผ่นที่ 2				44,805		11,446	56,251
	รวมท่อและอุปกรณ์ แผ่นที่ 2							56,251
	รวมท่อและอุปกรณ์ แผ่นที่ 1+2							128,270
	ราคารวม ข้อ 1 (1.1)							128,270
2	ค่าขนส่ง,ค่าน้ำทดสอบท่อ,ค่าคลอรีนล้างท่อ							
2.1	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ชุมพร)	0.1142	เที่ยว	11,720	1,338	0	0	1,338.03
2.2	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 (900บ./500ม.)	1	-	0	0	900	900	900
2.3	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 (150บ./1,000ม.)	1	-	0	0	150	150	150
	ราคารวม ข้อ 2 (2.1+2.2+2.3)							2,388.03
3	รวมเงิน ข้อ 1 + ข้อ 2							130,658.03

(นายสุกฤษฎี กลิ่นสนธิ์)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

(นายธีระพงษ์ ชัยจันทร์)
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย(นายอรรถวิทย์ เดชพันธ์)
นายช่างโยธา ๒

สำเนาถูกต้อง

นายธานี เกตุบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง