

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามแบบที่ อบต.กำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมา ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ธร เมืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....318,000.-.....บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร โดยการก่อสร้างที่จอดรถ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....2 มิถุนายน 2558.....เป็นเงิน.....318,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร. 4).....
 - 5.2แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร. 5).....
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ปลัด อบต.

(นายชาตรี มีจินา)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิการ พลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธา

(นายโอจิษฐ์ กำตั้งใบ)

ราคากลาง

ราคาอ้างอิง.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ.....

ลำดับที่	วัสดุก่อสร้าง	ราคา	หน่วย	อ้างอิง	ลำดับที่อ้างอิง
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	ราคาพาณิชย์ เดือนเมษายน 2558	
2	ค่าเหล็กรูปกัณฑ์	-	-	ร้านลิ้มชัยจ่วน 077 - 521345	
3	ค่าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	-	-	หจก.ทุ่งคาคอนกรีต 077 - 554090	
4	ค่าวัสดุไฟฟ้า	-	-	ร้าน ไอ.อี.พี. 077 - 502444	

ลำดับที่	ค่าแรง	ราคา	หน่วย	อ้างอิง	ลำดับที่อ้างอิง
1	ค่าแรงก่อสร้าง	-	-	หลักเกณฑ์การคำนวณราคา งานก่อสร้างอาคาร	
2	ค่าตอกเข็ม (เหมา)	-	-	หจก. ทุ่งคาคอนกรีต	

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 34.00 ม. สูง 4.50 ม.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....17/2558..... รายการที่.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... เมื่อวันที่.....-2 ธ.ค. 2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้า								
	ท่อ PVC เหล็ก $\varnothing \frac{1}{2}$ "	25	เส้น	45	1,125	16	400	1,525	
	บล็อกพักสาย 4"x4"	3	อัน	20	60	-	-	60	
	คอนเน็คเตอร์ $\varnothing \frac{1}{2}$ "	25	อัน	5	125	-	-	125	
	สาย THW 1x2.5	200	ม.	9.67	1,934	6	1,200	3,134	
	สาย THW 1x4	40	ม.	15	600	8	320	920	
	ก้ามปูรัดท่อ $\frac{1}{2}$ "	100	ตัว	5	500	-	-	500	
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน $\frac{3}{4}$ "	100	ตัว	1	100	-	-	100	
	ตู้โหลด 4 ช่อง	1	ชุด	1,500	1,500	-	-	1,500	พร้อมติดตั้ง
	โคมอกไก่ แบบคู่ขาสปริง หลอดขนาด 36 W	16	ชุด	940	15,040	120	1,920	16,960	
	(บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์)								
	ไม้ # 7	1	กล่อง	12	12	-	-	12	
	ท่ออ่อน $\varnothing \frac{1}{2}$ " เหล็ก	20	เมตร	20	400	-	-	400	
	ผ้าเทปใหญ่	5	ม้วน	45	225	-	-	225	
	ตะปูเกลียวดำ 1"	100	ตัว	1.50	150	-	-	150	
	รวมค่างาน				21,771		3,840.00	25,611.00	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
 (นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวุฒิการ ผลประทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 34.00 ม. สูง 4.50 ม.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....17/2558..... รายการที่.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 ประมาณการโดย.....นายอิทธิฤทธิ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... เมื่อวันที่.....-2 ส.ย. 2558.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเสาเหล็ก + หลังคา								
	เสาเหล็กกล่อง ขนาด 150x150x3.2 มม.	8	ท่อน	2,460	19,680	-	-	19,680	
	TRUSS เหล็กขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม.	40	ท่อน	365	14,600	-	-	14,600	
	จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 50x150x2.3 มม.	12	ท่อน	895	10,740	-	-	10,740	
	แปเหล็ก C - 75x45x15x2.0 มม.	46	ท่อน	550	25,300	-	-	25,300	
	ข้อเหล็กกล่อง ขนาด 50x150x2.3 มม.	5	ท่อน	895	4,475	-	-	4,475	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	2,296	กก.	-	-	8.50	19,516	19,516	
	แผ่นเมทัลชีท	272	ตร.ม.	155	42,160	-	-	42,160	
4	งานสี								
	สีน้ำมัน 18 ลิตร	4	กล.	1,850	7,400	-	-	7,400	
	สีกันสนิม 18 ลิตร	2	กล.	1,850	3,700	-	-	3,700	
	ค่าทาสี	97	ตร.ม.	-	-	35	3,395	3,395	
	รวมค่างาน				128,055	-	22,911	150,966.00	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายอิทธิฤทธิ์ กำลังใบ)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 34.00 ม. สูง 4.50 ม.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....17/2558..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... เมื่อวันที่..... - 2 มิ.ย. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานต่อม่อ								
	คอนกรีต 240 ksc.	0.50	ลบ.ม.	2,221	1,111	276	138	1,249	
	ไม้แบบ	7	ตร.ม.	582	4,074	105	735	4,809	
	ตะปู 3"	2	กก.	45	90	-	-	90	
	เหล็ก DB 16 มม.	0.111	ตัน	20,097	2,231	2,801	311	2,542	
	เหล็ก RB 9 มม.	0.013	ตัน	20,461	266	2,801	36	302	
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	42	168	-	-	168	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25x0.25 ม.หนา 9 มม.	20	แผ่น	224	4,480	-	-	4,480	
	แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม ขนาด 0.05x0.15 ม.	40	แผ่น	38	1,520	-	-	1,520	
	หนา 9 มม.								
	เหล็ก RB 19 มม. ทำเกลียวยึดเนื้อยาว 0.50 ม.	40	ชุด	150	6,000	-	-	6,000	
	รวมค่างาน				19,939		1,220.32	21,159.58	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายอิทธิพล ก้มหน้า)

ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 34.00 ม. สูง 4.50 ม.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....17/2558..... รายการที่.....
 ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... เมื่อวันที่ **- 2 ส.ย. 2558**.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	รอกถนน คสล.	6	ตร.ม.	-	-	276	1,656	1,656	
	เข็ม คอร. □ 0.22x0.22x3 ม.	10	ต้น	792	7,920	-	-	7,920	
	ค้ำดอกเข็ม คอร. □ 0.22x0.22x3 ม.	10	ต้น	-	-	-	18,000	18,000	เหมาดอกเข็ม
	ขุดดินฐานราก (ลูกรัง)	6	ลบ.ม.	-	-	183	1,098	1,098	
	ค้ำตัดหัวเข็ม	10	ต้น	-	-	200	2,000	2,000	
	ทรายถม	6	ลบ.ม.	280	1,680	64	384	2,064	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	606	303	64	32	335	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,078	1,039	316	158	1,197	
	คอนกรีต 240 ksc.	4.0	ลบ.ม.	2,221	8,884	276	1,104	9,988	
	เหล็ก DB 16 มม.	0.316	ตัน	20,097	6,351	2,801	885	7,236	
	เหล็ก RB 9 มม.	0.016	ตัน	21,071	337	2,801	45	382	
	เหล็ก RB 6 มม.	0.018	ตัน	20,461	368	2,801	50	419	
	ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	42	462	-	-	462	
	รวมค่างาน				27,344		25,412.35	52,756.44	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ตรวจสอบ.....

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง -

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 34.00 ม. สูง 4.50 ม.....

เจ้าของงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....17 / 2558.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....จำนวน.....4.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **- 2 ธ.ย. 2558**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	250,493.02	1.2726	318,777.42	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			318,777.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			318,000	
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาติรี มีจินา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)