



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
ที่.....พพ ๗๑๕๐๓ / ๑๑๔.....วันที่.....๘ ธันวาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง.....ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำราคากลางดังกล่าวนี้

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๕๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกำหนดค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
- เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หมวดที่ ๓ งานทาง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุไย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็น.....

ความเห็นของปลัด อบต.




(นางสาวจิระพันธุ์ พรหมขุนทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๘/๑๒/๖๖

ความเห็นของนายก อบต.

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายพงศธร เนืองชุมพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘ ธันวาคม ๒๕๖๖.....
เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ प्र. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ प्र. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายขำนิ	เกตุไย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายขำนิ เกตุไย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม 2 หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม 2 หมู่ที่ 6 โดยการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

งบประมาณ 554,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม 2 โดยการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....27/2566.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	469,516.00	1.3848	650,185.76	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			650,185.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			650,000	
	ตัวอักษร (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุไย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดช่องลม 2 หมู่ที่ 6 โดยการซื้อรถถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. ให้รถทางหินคลุกทั้งสองข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....27/2566.....รายการที่.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ฝ่ายงาน.....โยธา.....สำนักงานกอง.....กรม.....

เมื่อวันที่.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานรื้อถอนพื้น คสล. ขนย้ายทิ้ง	235	ตร.ม.	-	-	97	22,795	22,795	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	105	ลบ.ม.	206	21,630	-	-	21,630	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	44	ลบ.ม.	718	31,592	-	-	31,592	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	875	ตร.ม.	376	329,000	-	-	329,000	
	เหล็ก WIRE MESH	875	ตร.ม.	34	29,750	-	-	29,750	
	CONTRACTION JOINT	80	เมตร	58	4,640	-	-	4,640	
	EXPANSION JOINT	5	เมตร	167	835	-	-	835	
	LONGITUDINAL JOINT	175	เมตร	59	10,325	-	-	10,325	
	ค่าแบบจ้างติดตามยาว 2 ข้าง	350	เมตร	21.94	7,679	-	-	7,679	
	หินคลุก	17.50	ลบ.ม.	644	11,270	-	-	11,270	
	รวมค่างาน				446,721		22,795	469,516	