

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกสายธาร (ช่วงพิกัดที่ ๑๐.๔๒๐๘๖๔ ๙๙.๒๓๖๖๓๗ ถึง ๑๐.๔๑๙๘๐๓ ๙๙.๒๓๖๔๔๙) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุไย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ เกตุไย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกสายธาร (ช่วงพิกัดที่ ๑๐.๔๒๐๘๖๔ ๙๙.๒๓๖๖๓๗
ถึง ๑๐.๔๑๙๘๐๓ ๙๙.๒๓๖๔๔๙) หมู่ที่ ๘
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกสายธาร (ช่วงพิกัดที่ ๑๐.๔๒๐๘๖๔ ๙๙.๒๓๖๖๓๗ ถึง ๑๐.๔๑๙๘๐๓ ๙๙.๒๓๖๔๔๙) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
- หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕

งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท...โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกสายธาร (ช่วงพิกัดที่ 10.420864 99.236637 ถึง 10.419803 99.236449) เพื่อจ่ายเป็นค่า
 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสอง
 ข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. หน้า 0.10 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....5/2567.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....13 มีนาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	354,952.80	1.3848	491,538.64	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,538.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			491,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุไช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอฬารัฐ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยุทธยาธาร (ช่วงพิกัดที่ 10.420864 99.236637 ถึง 10.419803 99.236449) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....5/2567..... รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง..... กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

เมื่อวันที่.....13 มีนาคม 2567.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	800	ตร.ม.	-	-	1.79	1,432.00	/ 1,432.00	
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 cm.)	800	ตร.ม.	-	-	11.47	9,176.00	/ 9,176.00	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	160	ลบ.ม.	/ 205	32,800.00	-	-	32,800.00	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	32	ลบ.ม.	/ 718	22,976.00	-	-	22,976.00	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	640	ตร.ม.	/ 377	241,280.00	-	-	241,280.00	
	เหล็ก WIRE MESH	640	ตร.ม.	34	21,760.00	-	-	21,760.00	
	EXPANTION JOINT	4	เมตร	167	668.00	-	-	668.00	
	CONTRACTION JOINT	56	เมตร	58	3,248.00	-	-	3,248.00	
	LONGITUDINAL JOINT	160	เมตร	59	9,440.00	-	-	9,440.00	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	320	เมตร	21.94	7,020.80	-	-	7,020.80	
	หินคลุก	8	ลบ.ม.	644	5,152.00	-	-	5,152.00	
	รวมค่างาน				344,344.80		10,608.00	354,952.80	