

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด
Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 พ.ค. 2565.....เป็นเงิน.....506,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
6.3
6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายชานี เกตุนุ้ย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอนรรตน์ มากทุ่งคา)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50—4.00 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด
Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 500,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาว 155 ม. หน้า
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3

จำนวน 6 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....25/2565.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....10 พ.ค. 2565.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	366,933.15	1.3795	506,184.28	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			506,184.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			506,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุไฉย)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุวรรตน์ มากทุ่งคา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ราคากลาง

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...1.../...1...

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์ โดยโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. พร้อม
 ใต้ทางดินคูลูกทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3 จำนวน 6 ท่อน ตามแผนที่ อบต. กำหนด.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....25/2565.....รายการที่.....
 ฝ่ายงาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....
 ประมาณการโดย.....นายไวยิษฐ์ กำลังใจ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....
 เดือนที่.....10 พ.ค. 2565.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	775	ตร.ม.	-	-	1.82	1,411	1,411	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 cm.)	775	ตร.ม.	-	-	11.67	9,044	9,044	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	155	ลบ.ม.	208	32,240	-	-	32,240	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	31	ลบ.ม.	695	21,545	-	-	21,545	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	620	ตร.ม.	400	248,000	-	-	248,000	
	เหล็ก WIRE MESH	620	ตร.ม.	34	21,080	-	-	21,080	
	CONTRACTION JOINT	56	เมตร	66	3,696	-	-	3,696	
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	179	716	-	-	716	
	LONGITUDINAL JOINT	155	เมตร	66	10,230	-	-	10,230	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	310	เมตร	21.94	6,801	-	-	6,801	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	650	2,600	-	-	2,600	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	6	ท่อน	1,595	9,570	-	-	9,570	
	รวมค่างาน				356,478		10,455	366,933	