


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....625,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 1 เม.ย. 2563เป็นเงิน.....618,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
 - 6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
 - 6.3รายการประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้าง.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

**โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 625,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางเข้าสนามกีฬา โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....11/2563.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่..... - 1 เม.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	447,455	1.3822	618,472.30	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			618,472.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			618,000	
	ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอุดมการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายทางเข้าสนามกีฬา โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมใส่สะพานหินคลุมทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....11/2563.....รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่.....- 1 เม.ย. 2563.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	1,000	ตร.ม.	-	-	1.70	1,700	1,700	
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง)	1,000	ตร.ม.	-	-	10.76	10,760	10,760	
	หนา 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	200	ลบ.ม.	194	38,800	-	-	38,800	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	701	28,040	-	-	28,040	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	800	ตร.ม.	398	318,400	-	-	318,400	
	เหล็ก WIRE MESH	800	ตร.ม.	33	26,400	-	-	26,400	
	CONTRACTION JOINT	72	เมตร	52	3,744	-	-	3,744	
	EXPANSION JOINT	8	เมตร	156	1,248	-	-	1,248	
	LONGITUDINAL JOINT	200	เมตร	52	10,400	-	-	10,400	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	200	เมตร	21.94	4,388	-	-	4,388	
	หินคลุก	5	ลบ.ม.	715	3,575	-	-	3,575	
	รวมค่างาน				434,995		12,460	447,455	