

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,354,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน

ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....**- 4 ก.พ. 2563**.....เป็นเงิน.....1,336,000.-.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....

6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....

6.3
.....

6.4
.....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิกกร ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางสาวนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

**โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร โดยการ

- 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่
- 2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน
ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 1,354,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูเขาธาร โดยการ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 325 ม. หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ 2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.

จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....3 / 2562.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....**- 4 ก.พ. 2563**.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	966,993	1.3822	1,336,577.03	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,336,577.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,336,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวุฒิกาน ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

เมื่อวันท. = 4 ก.พ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมทางปาดตอ (ขนาดเบา)	1,950	ตร.ม.	-	-	1.75	3,413	3,413	
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง)	1,950	ตร.ม.	-	-	11.16	21,762	21,762	
	หนา 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	585	ลบ.ม.	200	117,000	-	-	117,000	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	82	ลบ.ม.	700	57,400	-	-	57,400	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	1,625	ตร.ม.	399	648,375	-	-	648,375	
	เหล็ก WIRE MESH	1,625	ตร.ม.	33	53,625	-	-	53,625	
	CONTRACTION JOINT	145	เมตร	52	7,540	-	-	7,540	
	EXPANSION JOINT	15	เมตร	159	2,385	-	-	2,385	
	LONGITUDINAL JOINT	325	เมตร	52	16,900	-	-	16,900	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	650	เมตร	21.94	14,261	-	-	14,261	
	หินคลุก	8	ลบ.ม.	736	5,888	-	-	5,888	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	12	ฟุต	1,537	18,444	-	-	18,444	
	รวมค่างาน				941,818		25,175	966,993	