

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 493,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยม้ที่รี 15 โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 เมตร พร้อม

ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....8/2563.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....- 2 เม.ย. 2563.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	353,465	1.3822	488,559.05	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			488,559.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			488,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวุฒิกิจ ผลิตประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

[illegible]

ท.อ.บต. กำหนด.



..... ၂

สำนัก/กอง.

..ກອງທຶນ

1

[illegible]

•
•
•
•
•

50

- 2 L.H.B. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	800	ตร.ม.	-	-	1.70	1,360	1,360	
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง)	800	ตร.ม.	-	-	10.76	8,608	8,608	
	หนา 0.10 เมตร								
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	120	ลบ.ม.	194	23,280	-	-	23,280	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	32	ลบ.ม.	701	22,432	-	-	22,432	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	640	ตร.ม.	398	254,720	-	-	254,720	
	เหล็ก WIRE MESH	640	ตร.ม.	33	21,120	-	-	21,120	
	CONTRACTION JOINT	60	เมตร	52	3,120	-	-	3,120	
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	156	624	-	-	624	
	LONGITUDINAL JOINT	160	เมตร	52	8,320	-	-	8,320	
	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ช่วง	320	เมตร	21.94	7,021	-	-	7,021	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	715	2,860	-	-	2,860	
	รวมค่างาน				343,497		9,968	353,465	