

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งรัชนี้ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค โดยการวางท่อ ขนาดท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม. PN ๖ ระยะทาง ๙๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนและประมาณการตามที่มีการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

เป็นเงิน ๔๙๗,๓๙๒.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด


๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์	วงศ์พรตตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ เกตุชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยรุ่งรัชปี 5 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร				
งานที่ก่อสร้าง	ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	แบบเลขที่	2568(07)ขพ.06(04)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ				
บ.ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1	แผ่น			
ประมาณราคา เมื่อวันที่	25-ก.พ.-68	(ราคาน้ำมัน	32.94	บาท/ลิตร ณ วันประมาณราคา)	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	1.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	359,180.10			
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง	359,180.10	1.3848	497,392.60	รวม VAT
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,392.60	รวม VAT
	คิดเป็นเงิน ปิดเศษ			497,392.00	รวม VAT
	จำนวนเงินตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน			
	จำนวนเงิน			464,852.34	ไม่รวม VAT
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			32,539.66	

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สำเนาถูกต้อง

(นายโอจิษฐ์ คำสิงห์)

นายช่างโยธาอาวุโส

วิรัตน์
(นายวิระวัฒน์ สุขแดง)
นายช่างโยธา


แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยรุ่งรังษี 5 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	แบบเลขที่ 2568(07)ขพ.06(04)					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ						
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน		1 แผ่น						
สรุปประมาณราคา เมื่อวันที่		25 กุมภาพันธ์ 2568	(ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร ณ วันที่ประมาณราคา)				แบบ ปร.4	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อและอุปกรณ์							
1.1.1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	640.00	ม.	277.00	177,280.00	117.00	74,880.00	252,160.00
1.1.2	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	420.00	420.00	5,420.00
1.1.3	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. รวมน็อตประกันยาง	14.00	ชุด	1,440.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
1.1.4	สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	3.00	ตัว	5,500.00	16,500.00	420.00	1,260.00	17,760.00
1.1.5	โค้ง 90 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	2.00	ตัว	3,750.00	7,500.00	420.00	840.00	8,340.00
1.1.6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ซีบก้อน Ø 150 มม.	2.00	ตัว	10,520.00	21,040.00	720.00	1,440.00	22,480.00
1.1.7	น็อตติดและประกันยาง Ø 100 มม.	1.00	ชุด	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00
1.1.8	ท่อ SP (บล็อก) Ø 250 มม.	5.00	เมตร	2,050.00	10,250.00	176.00	880.00	11,130.00
1.1.9	น็อตติดและประกันยาง Ø 150 มม.	5.00	ชุด	690.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1.1.10	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	220.00	220.00	1,420.00
1.1.11	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2"	1.00	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1.1.12	นิปีล GS 2"	1.00	ตัว	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00
1.1.13	ข้อต่อเกลียวนอก PB 50x2"	1.00	ตัว	398.00	398.00	0.00	0.00	398.00
1.1.14	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB 50x2"	2.00	ตัว	376.00	752.00	0.00	0.00	752.00
1.1.15	รัดแยกเหล็กหล่อสำหรับท่อ HDPE 160 มม.	1.00	ตัว	1,050.00	1,050.00	450.00	450.00	1,500.00
1.1.16	เทปพันเกลียวท่อ	1.00	ม้วน	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00
	รวม							347,032.00
	ราคารวม ข้อ 1 (1.1.1 ถึง 1.1.22)							347,032.00
2	ค่าขนส่ง,ค่าไฟฟ้าทดสอบท่อ,ค่าลอจิสติกส์							
2.1	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (ชุมพร)	0.63	เที่ยว	12,270	7,730.10	0.00	0.00	7,730.10
2.2	ค่าทดสอบ - ล้างท่อ Ø 100 มม. / 500 ม.	2.00	เที่ยว	2,074.00	4,148.00	0.00	0.00	4,148.00
2.3	ค่าลอจิสติกส์ Ø 100 มม. / 500 ม.	2.00	เที่ยว	135.00	270.00	0.00	0.00	270.00
	ราคารวม ข้อ 2 (2.1+2.2+2.3)							12,148.10
3	รวมเงิน ข้อ 1 + ข้อ 2							359,180.10

สำเนาถูกต้อง



(นายโอบิชฐ์ กาศังโอบ)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายธีระวัฒน์ สุขเจาง)

นายช่างโยธา