

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....456,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....10 เม.ย. 2566.....เป็นเงิน.....461,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
 - 6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
 - 6.3
 - 6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฐิติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ่อน้ำซับ โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....12/2566.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....10 เม.ย. 2566.....

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	333,965.00	1.3822	461,606.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			461,606.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			461,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางฐิติมา รอดคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ่อน้ำดิบ โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อม

ให้ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....แบบเลขที่.....12/2566.....รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายอิทธิชัย กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่.....10 เม.ย. 2566.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมทางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	750	ตร.ม.	-	-	1.83	1,373	1,373	
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 cm.)	750	ตร.ม.	-	-	11.77	8,828	8,828	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	150	ลบ.ม.	237	35,550	-	-	35,550	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	30	ลบ.ม.	718	21,540	-	-	21,540	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	600	ตร.ม.	373	223,800	-	-	223,800	
	เหล็ก WIRE MESH	600	ตร.ม.	34	20,400	-	-	20,400	
	CONTRACTION JOINT	51	เมตร	61	3,111	-	-	3,111	
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	175	700	-	-	700	
	LONGITUDINAL JOINT	150	เมตร	63	9,450	-	-	9,450	
	ค่าแบบจ้างติดตามยาว 2 ข้าง	300	เมตร	21.94	6,582	-	-	6,582	
	หินคลุก	4	ลบ.ม.	658	2,632	-	-	2,632	
	รวมค่างาน				323,765		10,200	333,965	