

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ มกราคม ๒๕๖๙.....

เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ เกตุนัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุนัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ



โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิตร 12 (ช่วงที่ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....20/2568.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....16 มกราคม 2569.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	359,830.40	1.3848	498,293.14	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,293.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชวนี เกตุบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 12 (ช่วงที่ 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....20/2568..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่.....16 มกราคม 2569.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	800	ตร.ม.	-	-	1.79	1,432.00	1,432.00	
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 cm.)	800	ตร.ม.	-	-	11.47	9,176.00	9,176.00	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	96	ลบ.ม.	221.00	21,216.00	-	-	21,216.00	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	32	ลบ.ม.	718.00	22,976.00	-	-	22,976.00	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	640	ตร.ม.	393.00	251,520.00	-	-	251,520.00	
	เหล็ก WIRE MESH	640	ตร.ม.	38.00	24,320.00	5.00	3,200.00	27,520.00	
	CONTRACTION JOINT	56	เมตร	114.00	6,384.00	-	-	6,384.00	
	LONGITUDINAL JOINT	160	เมตร	44.00	7,040.00	-	-	7,040.00	
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	201.00	804.00	-	-	804.00	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	360	เมตร	21.94	7,898.40	-	-	7,898.40	
	หินคลุก	6	ลบ.ม.	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	
	รวมค่างาน				346,022.40		13,808.00	359,830.40	