

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพยุหะระงู 1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....853,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....1) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร
2) ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร
3) ขุดร่องน้ำ ขนาดท้องร่องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 ธ.ค. 2562.....เป็นเงิน.....853,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
6.3
6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวุฒิกการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส
(นายไฉยชัย คำลึงใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวอณัญญา ส้อมพรพิพัฒน์)

โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรุกระจุด 1 หมู่ที่ 4
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพรุกระจุด 1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการ

1) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 215 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร

2) ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร

3) ขุดร่องน้ำ ขนาดท้องร่องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 853,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท....โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยพทุกระจุ 1 โดยการ 1) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 215 ม.หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. 2) ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
72 ตร.ม. 3) ขุดร่องน้ำ ขนาดท้องร่องกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 300 ม. ลึก 0.50 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....15/2562.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **13 ส.ค. 2562**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	617,519.25	1.3822	853,535.11	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			853,535.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			853,000	
	ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอุดมการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

ราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยพสุราษฎร์ 1 โดยการ 1) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 215 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. 2) ติดตั้งราวจับเหล็กเสริมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. 3) ขุดร่องน้ำ ขนาดทั้งสองข้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 300 ม. ลึก 0.50 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ.....แบบเลขที่.....15/2562.....รายการที่.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอฬาร กังโกลี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	1,290	ตร.ม.	-	-	1.74	2,245	2,245	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง)	1,290	ตร.ม.	-	-	11.06	14,267	14,267	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง	258	ลบ.ม.	191	49,278	-	-	49,278	
4	งานหินคลุกพื้นทาง	161.25	ลบ.ม.	732	118,035	-	-	118,035	
5	งานราดยาง Prime Coat	1,075	ตร.ม.	29	31,272	-	-	31,272	
6	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	1,075	ตร.ม.	351	377,325	-	-	377,325	
7	งานติดตั้งราวจับเหล็กเสริมพลาสติก	72.50	ตร.ม.	290	21,025	-	-	21,025	
8	งานขุดร่องน้ำ	150	ลบ.ม.	-	-	27.15	4,073	4,073	
รวมค่างาน					596,935		20,585	617,519	