


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคอกหมู—หัวกรด หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบของการประปาส่วนภูมิภาค.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....-7 มี.ค. 2563.....เป็นเงิน.....499,957.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร.....
 - 6.2
.....
 - 6.3
.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

**โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคอหมู-หัวกรด หมู่ที่ 6
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

.....

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคอหมู-หัวกรด หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบของการ
ประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณ 500,000.- บาท

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานวางท่อและอื่นๆ

งานขยายเขตวางท่อประปาให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ บริเวณถนนสายคอหมู-หัวกรด หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานเลขที่รับ 2670

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	511	เมตร	275	140,525	131	66,941	207,466
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	15	เมตร	439	6,585	144	2,160	8,745
	ท่อ SP ปลอก Ø 250 มม.+ ค่าดินลอด	12	เมตร	1,901	22,812	1,936	23,232	46,044
	ท่อ SP บนดิน Ø 150 มม.	5	เมตร	1,516	7,580		0	7,580
	หน้างานเหล็กเหนียว+ปะเก็นยาง+ค่าเชื่อม Ø 150 มม.	4	ตัว	1,627	6,508	0	0	6,508
	สามทางหน้างานสามด้าน Ø 150 x 150 x 150 มม.	2	ตัว	2,575	5,150	390	780	5,930
	สามทางลดหน้างานสามด้าน Ø 150 x 100 x 150 มม.	2	ตัว	2,575	5,150	390	780	5,930
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 150 มม.	3	ตัว	6,340	19,020	660	1,980	21,000
	ชุดดับเพลิง Ø 110 มม.	2	ชุด	13,800	27,600	400	800	28,400
	น็อตและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460	0	0	460
	น็อตและปะเก็นยาง Ø 160 มม.	9	ชุด	380	3,420	0	0	3,420
	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.	4	ชุด	1,132	4,528	0	0	4,528
	หน้างานตามอด Ø 150 มม.	2	ตัว	505	1,010	0	0	1,010
	ฝาครอบประตุน้ำใต้ดิน Ø 110 มม.	3	ตัว	1,500	4,500	0	0	4,500
	แท่นรับอุปกรณ์สามทาง Ø 150 มม.(راب)	4	จุด	270	1,080	0	0	1,080
	แท่นรับอุปกรณ์ข้อโค้ง 90องศา Ø 150 มม.(راب)	2	จุด	270	540	0	0	540
	เสาอกแนวท่อประปา	3	ตัว	240	720	50	150	870
	รวมค่าใช้จ่าย 1							354,011
2	ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าประสานท่อ PE Ø 160 มม.	1	จุด			600	600	600
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 110 มม. (900บ./500 ม.)	511	เมตร			2.00	900	1800
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 110 มม.(150บ./1000 ม.)	511	เมตร			2.00	150	300
	รวมค่าใช้จ่าย 2							2,700
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เที่ยวเหมา			5,000	5,000	5,000
3	รวมเงินข้อ 1 - 2							361,711
4	รวมเงิน = 1.3822 x ข้อ 3							499,957
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							499,957
	(นายสุรศักดิ์ สุทธิสุนทร)			สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน				
	นายช่างโยธา 6							
	(นายโกศล โสมทอง)			(นายอนุเทพ แดงบุญ) ผช.ผจก.กปภ.สาขาชุมพร รักษาการแทน ผจก.กปภ.สาขาชุมพร				
	หัวหน้างานบริการ ฯ							

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง