

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2566
เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชำนาญ	เกตุนัย ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวศศิธร	พุ่มขจร ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๗.๓ นายโอชิษฐ์	กำลังใบ ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ เกตุนัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์ทอง ๒ หมู่ที่ ๕
ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์ทอง ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง
จังหวัด ชุมพร โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้าง ๐.๒๐
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
- หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๒

งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายโพธิ์ทอง 2 โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้าง 0.20 ม. หน้า 0.10 ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....40/2566.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....**25 ต.ค. 2566**.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	353,884.80	1.3848	490,059.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,059.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			490,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธานี เกตุบุญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

ราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์ทอง 2 โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. พร้อม

ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้าง 0.20 เมตร หน้า 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....40/2566..... รายการที่.....-.....

ฝ่าย/งาน.....โยธา..... สำนัก/กอง.....กองช่าง..... กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายโอชิษฐ์ กำลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส..... เมื่อวันที่..... 25 ต.ค. 2566.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินคันทาง								
	งานถมป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	800	ตร.ม.	-	-	1.79	1,432	1,432	
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 cm.)	800	ตร.ม.	-	-	11.47	9,176	9,176	
	งานดินลูกรังเสริมคันทาง	160	ลบ.ม.	206	32,960	-	-	32,960	
2	งานโครงสร้างทาง (คอนกรีต)								
	ทรายหยาบรองพื้น	32	ลบ.ม.	718	22,976	-	-	22,976	
	คอนกรีต (240 Ksc.)	640	ตร.ม.	376	240,640	-	-	240,640	
	เหล็ก WIRE MESH	640	ตร.ม.	34	21,760	-	-	21,760	
	CONTRACTION JOINT	56	เมตร	59	3,304	-	-	3,304	
	EXPANSION JOINT	4	เมตร	167	668	-	-	668	
	LONGITUDINAL JOINT	160	เมตร	59	9,440	-	-	9,440	
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	320	เมตร	21.94	7,021	-	-	7,021	
	หินคลุก	7	ลบ.ม.	644	4,508	-	-	4,508	
	รวมค่างาน				343,277		10,608	353,885	